



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'




LEGENDA


- ① LITINOVÝ POKLOP, DN 600, D 400, ČSN EN 124
LITINOVÝ POKLOP, DN 600, B 125, ČSN EN 124
- ② RÁM POKLOPU, D 400 (B 125)
- ③ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/4
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/6
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/8
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/10
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/12
- ④ PŘECHODOVÁ SKRUŽ 100–63/58/12
PŘECHODOVÁ DESKA 100–63/17 (TYP 4)
- ⑤ DNO ŠACHTICÉ 30 mm CEM. POTĚRU (PÁLENÝ)
Z MALTY PŘES 300 KG/M³
- ⑥ ŠACHTOVÁ SKRUŽ 100/25/12
ŠACHTOVÁ SKRUŽ 100/50/12
ŠACHTOVÁ SKRUŽ 100/100/12
- ⑦ MONOLITICKÁ ČÁST B HV₄ T₁₀₀, ČSN 73 1209, B 20
- ⑧ VIDLICOVÉ STUPADLO
- ⑨ GUMOVÝ TĚSNIČÍ KROUŽEK EMT
- ⑩ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP–MD DN 150–250 mm
- ⑪ HUTNĚNÁ PÍSKOVÁ VRSTVA TL. 50 mm
- ⑫ PŘECHODKA PRO POTRUBÍ PP–MD DN 150–250 mm

POZNÁMKA


VNITŘNÍ STĚNY ŠACHTICE JE NUTNO VYSPRAVIT A ZATŘÍT
CEMENTOVOU MALTOU C100 ČSN 72 2430 A PROVĚST
NÁTĚR 2x ESTEDIEN (RETENOL 1 NEBO INERTOL)

VYPRACOVAL		KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT
VOJTEČH FAIT		VOJTEČH FAIT	ING. IVO HRADIL
STAVEBNÍK		MÍSTO	
Obec Dolní Bečva		Dolní Bečva	
AKCE			
PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA SO 01 Kanalizační sběrače			
NÁZEV			
REVIZNÍ ŠACHTICE – TYP 3			
			
		Ivo Hradil – VODOPROJEKT HAVLIČKOVA 1/234 VALAŠSKÉ MEZIRUČÍ TEL./FAX: 571 612690	
FORMÁT		2 A4	
DATUM		01. 2018	
ÚČEL		DZS	
ARCH. ČÍSLO		2017.14–10	
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
---		10/13	

ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA

- 1 LITINOVÝ POKLOP, DN 600, D 400, ČSN EN 124
- 2 RÁM POKLOPU, D 400
- 3 SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø6 mm S OKY 100x100 mm
- 4 MONOLITICKÁ ČÁST BHV₄T₁₀₀, ČSN 73 1209, B20
- 5 DNO ŠACHTICE 30 MM CEM. POTĚRU (PÁLENÝ) Z MALTY PŘES 300 KG/M³
- 6 VIDLICOVÉ STUPADLO
- 7 HUTNĚNÁ PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 50 mm
- 8 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP-MD DN 150–250 mm
- 9 PŘECHODKA PRO POTRUBÍ PP-MD DN 150–250 mm

POZNÁMKA

VNITŘNÍ STĚNY ŠACHTICE JE NUTNO VYSPRAVIT A SPÁRY ZATŘÍT CEMENTOVOU MALTOU C100 ČSN 72 2430 A PROVĚST NÁTĚR 2 x ESTEDIEN (RETENOL 1 NEBO INERTOL).

ŠKLADBA JEDNOTLIVÝCH REVIZNÍCH ŠAČTIC VIZ TABULKA REVIZNÍCH ŠAČTIC (TYP-3).

POKLOP REVIZNÍ ŠACHTICE BUDE ZABEZPEČEN PROTI POHYBU.

KANALIZAČNÍ ŠACHTICE – NÍZKÁ, MONOLITICKÁ