

From: [Petr Vašíček](#)
To: [Pavel Mana](#)
Sent: Thursday, April 25, 2013 12:28 PM
Subject: Re: Fw: Dodatečné info k veřejné zakázce

----- Původní zpráva -----
Od: Pavel Mana <pmana@quick.cz>
Datum: 25. 4. 2013
Předmět: Fw: Dodatečné info k veřejné zakázce

Prosím o vyjádření k dotazu uchazeče o VZ "MŠ Dolní Bečva-energetické úspory". Děkuji.
Pavel Mana

1.) V polož. rozpočtu Díl 009 je uvedeno :
montáž lešení 611,32 m²
demontáž lešení 574,12 m²
- požadujeme sjednotit výměry

Oprava výměry:

řádek 3 - položka 941111831 - Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m² š do 1,5 m v do 10 m

Správné množství: **611,32 m²**

2) Díl 003
nosná zeď tl. do 300 mm - výměra 4,11 m² nedpovídá skutečnosti

Oprava jednotky:

řádek 108 - položka 311113124 - Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15

správná jednotka: **m³**

3) Díl 764
v pol.rozpočtu schází svod dl. 22 mb (dle PD K6)

Tato položka se nachází na řádku 66 a 67

4) Jsou vybudovány nové vstupní dveře, pravděpodobně však pol. rozpočet neřeší přístup - dle PD asi rampa

tato projektová dokumentace neřeší zpevněné plochy v okolí MŠ. tato konstrukce je řešena v jiném projektu

Doplnil: Ing. Petr Vašíček dne 25.4.2013

